

Vor dem Ausmass die notwendigen Vorgaben abklären

Die Eintragungen im Blattkopf setzen sich zusammen aus

- Bürovorgaben
- Ergänzungen nach dem Ausmass, was wurde nun wirklich ausgemessen
- evtl. Nachausmass
- Datum / Unterschriften

Wichtige Büro-Vorgaben sind zum Beispiel:

- welche/r Bereich/e sollen ausgemessen werden, genau von...../ bis.....
- Aufteilungen BKP (gemäss Offerte, z.B.: 254.1 Kaltw. / 254.2 Warmw. / 254.3 Armaturen usw.)
- sind gewisse Teile (aus Nachtragsofferten) separat zu erfassen?
- ist ein Teilausmass vorhanden, von - bis ??? wurde ausgemessen (Blattkopf beachten)
- wurden spezielle Materialien montiert, die auf Erfassungsblättern nicht vorkommen
- ist die Bauleitung beim Ausmass dabei

Allgemeines Vorgehen beim Leitungsausmass

Routinemässiges Vorgehen (Reihenfolgen) beim Ausmass möglichst beibehalten.

Ausmassumfang klar festlegen, resp. Vorgabe Büro beachten, so z.B.

- 1. und 2. Untergeschoss Wohnteil, ohne Verteilerraum
- Einstellhalle, jedoch ohne Sprinkleranlage

Ausmass-Etappen sinnvoll unterteilt festlegen, z.B. in:

- Geschosse
- Räume
- generell bis UK Decke, oder bis OK roher Boden (nicht immer wechseln)

Grundsätzliche Reihenfolge innerhalb der Installation beibehalten:

- entweder: immer durch die geraden Rohre (Durchfluss) bis zum Schluss
- oder: immer jedem T-Abzweig nachgehen, dann wieder im "Durchfluss"
- zuerst alle Rohre, dann alle Formstücke, Verbindungen und Befestigungen
- immer bis zu einem fixen Punkt ausmessen, dann der nächste Teilbereich festlegen
- solche Etappen dann für alle Installationsteile gleich behandeln

Nach Beendigung des Ausmasses den Blattkopf fertig stellen

Wer die Angaben wie ein Protokoll sofort erfasst, verhindert sich viel Ärger und Frust!

Grundsätzliche Empfehlung: *"Zeit investieren um später sehr viel mehr Zeit zu gewinnen!!"*

Wichtige Punkte gemäss Vorgaben im Blattkopf sind:

- von wo bis wo wurde nun wirklich gemessen
- was konnte im beschriebenen Bereich nicht ausgemessen werden, z.B.:
 - Ganzer Ablauf zur SH-Gruppe
 - Gartenleitung Ost nur bis und mit Winkel an Decke
 - Anschlüsse an Druckerhöhungsanlage (siehe Markierungen an Rohr)
 - Anschlüsse an bauseitigen Wassererwärmer (siehe Markierungen an Rohr)
 - Alle Bezeichnungsschilder