

## Kalkulation Sanitär

## Inbegriffene und nicht inbegriffene Leistungen

### Grundzeit

#### Enthaltene Leistungen:

Zeichnen von Montagedetails / Materialauszug / Bestellen, Einkauf / Nachbestellung / Abrechnung / grundsätzliche Abklärungen.

### Montagezeit

#### Enthaltene Leistungen:

- Transport von Materialien, Werkzeugen und Maschinen zwischen Werkstatt oder Lager und Baustelle / Magazin einrichten und wieder räumen / Kontrolle der Materialien.
- Besprechen von Arbeitsablauf (Koordination) / Besprechen von Details.
- Anzeichnen, Messen, Rechnen, AVOR-Zeichnungen
- Sämtliche handwerklichen Tätigkeiten, Montieren, Richten / Kontrolle der Arbeit
- Einmaliges Abpressen / Spülen der Anlage mit Leitungsdruck
- Funktionsprüfung / Einregulieren / Ausmessen der Installation
- Mithilfe bei Abnahme durch die Kontrollbehörde / Übergabe der Anlage
- Gesamte Zeitaufwendung für Überwachung durch Büropersonal während der Bauzeit / Aufnahme für Revisionspläne

### Nicht inbegriffene Leistungen nach SIA-Norm 380/7 (E51.220)

Bauseitig erledigen lassen oder Auftrag durch die Bauleitung erteilen lassen und dann entsprechend Regierapport erstellen !!

- Erstellen von Durchbrüchen und Schlitzen.
- Zumauern von Durchbrüchen und Schlitzen.
- Das Schlagen von Löchern, soweit diese nicht gebohrt werden können.
- Erstellen von Aussparungen durch Schalungen.
- Erstellen von Gerüsten für Montagearbeiten die über 3,50 Meter ausgeführt werden müssen.
- Zeitaufwendungen wegen Montageunterbrüchen, bedingt durch bauseitige Verzögerungen.
- Ausserordentliche Massnahmen für das Schützen von Leitungen und Apparaten gegen Verstaubung, Verschmutzung und Beschädigung.
- Gewünschte Mehrleistungen durch die Bauherrschaft (z.B. zusätzliche Installation gegenüber Ausführungsplan). Umgehend den Chef orientieren. Er entscheidet, ob vorgängig eine Zusatzofferte erstellen werden muss!