

Kalkulationsaufbau Lohn und Faktoren 2023

Erstellt: Departement Technik und Betriebswirtschaft
Simon Geisshüsler

Genehmigt: RA lic. iur. Michael Birkner

1 Aufbau der Kalkulationsgrundlagen 2023

suissetec stellt den Kalkulationsaufbau per 01. Januar 2023 vor.

1.1 Nettolohn

Für die Berechnung des Durchschnittlohnes stehen uns Lohnstrukturerhebungen (Tabelle "Privater Sektor, Baugewerbe" des Bundesamt für Statistik (BFS)) sowie die GAV-Lohnanpassungen der vergangenen Jahre zur Verfügung.

1.2 Lohnaufbau und Faktoren

1.2.1 Lohnaufbau

Kalkulatorischer Nettolohn		Fr.	38.00
Soziallasten	48.7%	Fr.	18.51
Gemeinkosten	115.0%	Fr.	43.70
		Fr.	100.21
Risiko und Gewinn	10.0%	Fr.	10.02
Rundungsdifferenz		Fr.	0.01
Verkaufslohn ohne MWST		Fr.	110.24
Veränderung gegenüber Vorjahr	107.28 Fr./h		2.7%

1.2.2 Lohnfaktoren

Heizung, Sanitär, Spengler

Faktor ohne MWST

$$\text{Lohnfaktor} = (1,000 + 0,487 + 1,150) \times 1,100 = \mathbf{2.901}$$

Verkaufslohn (ohne MWST)

$$\text{Nettolohn} \quad 38.00 \text{ Fr.} \times 2.901 \quad \text{Fr.} \quad \mathbf{110.24}$$

Werkleitungen

Faktor (ohne MWST)

$$\text{Lohnfaktor} = (1,000 + 0,487 + 1,000) \times 1,100 = \mathbf{2.736}$$

Verkaufslohn (ohne MWST)

$$\text{Nettolohn} \quad 38.00 \text{ Fr.} \times 2.736 \quad \text{Fr.} \quad \mathbf{103.97}$$

1.2.3	Materialfaktoren (ohne MWST)		
	Spengler/Sanitär/Heizung Akkord (18% GK)		
	Materialfaktor: 1.00 x 1.18 x 1.10		1.298
	Werkleitungen (5% GK)		
	Materialfaktor: 1.00 x 1.05 x 1.10		1.155
1.3	Soziallasten		
	Für alle Branchen		48.7%
1.4	Gemeinkosten		
1.4.1	Gemeinkosten Lohn		
	Heizung, Sanitär, Spengler	=	115%
	Werkleitungen	=	100%
1.4.2	Gemeinkosten Material		
	Für Akkordarbeiten		
	Heizung, Sanitär, Spengler	=	18%
	Werkleitungen	=	5%
1.5	Risiko und Gewinn (R + G)	=	10%
1.6	Mehrwertsteuer (MWST)		
	Im Kalkulationsaufbau wird die MWST nicht berücksichtigt (wird jeweils als separate Position aufgeführt).		